

PMU - EMERGENCIA 2022

PRESUPUESTO



	CALL STATE
Nombre Proyecto	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SENDERO INCLUSIVO A SALTOS DEL LAJA
Codigo	1-C-2021-1848
Comuna	CABRERO
Propietario	AMDT-SALTOS DEL LAJA
OFERENTE	

ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL				
1	1 GASTOS ADICIONALES, INSTALACIONES DE FAENA Y TRABAJOS PREVIOS								
1.1	GASTOS ADICIONALES								
1.1.1	Derechos y Permisos		No Co	onsulta					
1.1.2	Contratos y gastos Notariales		No Co	onsulta					
1.1.3	Seguros y Garantias		No Co	onsulta					
1.1.4	Planos		No Co	onsulta					
1.2	INSTALACIONES DE FAENA								
1.2.1	Instalaciones Provisionales								
1.2.1.1	Empalme de agua potable	υn	1,0		0				
1.2.1.2	Empalme de electricidad	un	1,0		0				
1.2.2	Construcciones Provisionales								
1.2.2.1	Bodega de materiales	m2	18,0		0				
1.2.2.2	Comedor de trabajadores	m2	10,0		0				
1.2.2.3	Camarines y baños de trabajadores	m2	10,0		0				
1.2.2.4	Cierro provisorio (h; 2,4m)	ml	40,0		0				
1.2.3	Letrero de Obra	un	1,0		0				
1.2.4	Obras provisionales								
1.3	TRABAJOS PREVIOS								
1.3.1	Despeje del terreno	m2	270,0		0				
1.3.2	Escarpe	m2	270,0		0				
1.3.3	Replanteo, trazado y niveles	m2	270,0		0				
1.3.4	Excavaciones	m3	13,0		0				
				SUBTOTAL 1	0				
2	OBRAS DE CONSTRUCCION								
2.1	DEMOLICIONES Y RETIROS								
2.1.1	Demoliciones de veredas	m2	200,0		0				
2.1.2	Demoliciones de Zocalos y Barandas	m3	23,0		0				
2.1.3	Retiro de Escaños	un	2,0		0				
2.1.4	Retiro de basureros	un	2,0		0				
2.2	MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS								
2.2.1	Movimiento de tierra y rellenos	m3	35,0		0				
2.3	PAVIMENTOS								
2.3.1	Base estabilizada	m3	1,0		0				
2.3.2	Hormigon a la vista premezcaldo	m3	1,0		0				
				SUBTOTAL 2	0				
3	EQUIPAMIENTOS								
3.1	PASARELAS BORDE RIO POR 6ml								
3.1.1	Obra gruesa								
3.1.2	Estructuras soportantes								
3.1.3	Fundaciones								
3.1.4	Estabilizado compactado e=30cm	m3	1,8		0				
	Emplantillado Hormigon H-5 e=5cm	m3	0,2		0				
	Moldajes	m2	3		0				

3.1.7	Enfierraduras	Kg	467,0		0	
3.1.8	Homigón H-25					
3.1.9	Cimiento Hormigón Armado H-25 100x100x40 cm	m3	0,9		0	
3.1.10	Sobrecimiento Hormigón H-25 25x20x40 cm	m3	0,1		0	
3.1.11	Estructura metálica					
3.1.12	Pilares Acero Rectangular 150x100x4mm	Kg	63,0		0	
3.1.13	Arrostramientos Perfil Angulo 65x65x4mm	Kg	158,0		0	
3.1.14	Uniones Pletina Metálica y pernos de anclaje	un	12,0		0	
3.1.15	Viga Cuadrada transversales 100x100x4mm	Kg	170,0		0	
3.1.16	Viga Cuadrada longitudinal 100x100x4mm	Kg	141,0		0	
3.1.17	Estructura madera IPV 2"x5" L=3,20M	un	10,0		0	
3.1.18	Protecciones de estructuras					
3.1.19	Anticorrosivo	m2	30,0		0	
3.1.20	Satinado Natural	m2	30,0		0	
3.2	TERMINACIONES					
3.2.1	Entablado de madera cepillada IPV 1"x6"	m2	18,0		0	
3.2.2	Satinado Natural	m2	30,0		0	
3.2.3	Esmalte sintético color grafito	m2	30,0		0	
3.3	BARANDAS					
3.3.1	Barandas de pasarelas y acceso					
3.3.2	Perfil Acero cuadrado 50x50x3mm	Kg	96,0		0	
3.3.3	Anticorrosivo	m2	12,2		0	
3.3.4	Esmalte sintetico color grafito	m2	12,0		0	
3.3.5	Entablado de madera cepillada IPV 1"x6"	m2	7,0		0	
3.3.6	Pasamanos de madera cepillada IPV 2"x6"	un	4,0		0	
3.3.7	Satinado Natural	m2	12,0		0	
	Largo modulo Proyectado	un	10,0	0	0	
				SUBTOTAL 3	0	
4	ASEO Y ENTREGA DE OBRAS					
4.1	Aseo final y entrega	gl	1,0		0	
		Ĭ		SUBTOTAL 4	0	
	RESUMEN PRESUPUESTO					
1	GASTOS ADICIONALES, INSTALACIONES DE FAENA	gl	1	\$ 0	0	
2	OBRAS DE CONSTRUCCION	gl	1	\$0	0	
3	EQUIPAMIENTOS	gl	1	\$0	0	
4	ASEO Y ENTREGA DE OBRAS	gl	1	\$0	0	
		COSTO DIRECTO NETO			0	
		C	UTILIDADES 25%	0		
			SUBTOTAL	0		
	IVA 19%					
		TOTAL			0 0	
				- 11 12		

FIRMA OFERENTE